

Výkaz výmer

Stavba: Odvedenie dažďových vod ZŠ Kráľovce

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objedávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
Zemné práce									
1	K	001	111101101	Odstránenie trávín a trstia s prír. nultým premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	112,000	0,000	0,000	20,0
2	K	221	113106611	Rozobranie zámkovej diaždy všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	18,000	0,000	0,000	20,0
3	K	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500 t	m ²	7,200	0,000	0,000	20,0
4	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	0,000	0,000	20,0
5	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traí do 6 káblov	m	2,000	0,000	0,000	20,0
6	K	001	119001801	Ochranné zabradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojčtové	m	240,000	0,000	0,000	20,0
7	K	001	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m ³	22,400	0,000	0,000	20,0
8	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	9,800	0,000	0,000	20,0
9	K	001	131201109	Hĺbenie nezapaženej jam a zárezov. Príslatok za lepivosť hominy 3	m ³	9,800	0,000	0,000	20,0
10	K	001	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	67,430	0,000	0,000	20,0
11	K	001	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 nesúdržných - nultým náradím	m ³	33,100	0,000	0,000	20,0
12	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	53,280	0,000	0,000	20,0
13	K	001	167101101	Nakladanie neuhlátnutého výkopku z homin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	53,280	0,000	0,000	20,0
14	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	53,280	0,000	0,000	20,0
15	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	57,940	0,000	0,000	20,0
16	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vlnitých homin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	38,940	0,000	0,000	20,0
17	M	MAT	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	73,400	0,000	0,000	20,0
18	K	001	181301103	Rozprestrelie ornice v rovine, plocha do 500 m ² ,hr.do 200 mm	m ²	112,000	0,000	0,000	20,0
19	K	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	112,000	0,000	0,000	20,0
20	K	231	183405211	Výsev trávniku hydrosevom na orniciu	m ²	112,000	0,000	0,000	20,0
21	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parkové zmes	kg	3,461	0,000	0,000	20,0
D									
4									
22	K	271	451572111	Vodorovné konštrukcie	m ³	12,560	0,000	0,000	20,0
D									
5									
23	K	221	566905111	Lôžko pod potrubie, stĺby a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	7,200	0,000	0,000	20,0
Komunikácie									
24	K	221	596211002	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhrutnením podkladovým betónom	m ³	7,200	0,000	0,000	20,0
25	K	221	596211002	Polozenie diaždy po prekopoch, diaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	18,000	0,000	0,000	20,0
D									
8									
26	M	MAT	2861100700	Rúrové vedenie	m	103,500	0,000	0,000	20,0
27	M	MAT	2861102200	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150	m	24,265	0,000	0,000	20,0
28	K	271	877313123	Kanalizačné rúry PVC-U hľadké s hrdlom 125x 3,1	m	88,752	0,000	0,000	20,0
				Kanalizačné rúry PVC-U hľadké s hrdlom 160x 4,0	m	26,000	0,000	0,000	20,0
				Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom, jednoosá DN 150 mm	ks	26,000	0,000	0,000	20,0

29	M	MAT	2863100900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	KS	18,270	0,000	20,0
30	M	MAT	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	KS	1,000	0,000	20,0
31	M	MAT	2862700400	PVC-U redukcia nesúša kanalizačná 125/160	KS	1,015	0,000	20,0
32	M	MAT	2860004430	PVC zátka do hrdia 150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	KS	6,090	0,000	20,0
33	K	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	KS	5,000	0,000	20,0
34	M	MAT	2862102900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/125 45°	KS	5,075	0,000	20,0
35	K	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	103,500	0,000	20,0
36	K	271	894170053	Osadenie polyetyléňového zásobníka na dažďovú vodu 5300L	KS	1,000	0,000	20,0
37	M	MAT	5624505120	Zásobník na dažďovú vodu PE 5300L DR-UNIT	KS	1,000	0,000	20,0
38	K	271	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	KS	6,000	0,000	20,0
39	M	MAT	2860008010	Priebežné dno DN 400, vtokovývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	KS	1,000	0,000	20,0
40	M	MAT	2860008070	Zberné dno DN 400, vtokovývod 160 PVC pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	KS	3,000	0,000	20,0
41	M	MAT	2860007930	Poklop plyn, do 12 5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	KS	4,000	0,000	20,0
42	M	MAT	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	KS	1,000	0,000	20,0
43	M	MAT	2860007980	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1,5m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	KS	3,000	0,000	20,0
44	K	221	919736111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie Rezanie betonového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	12,000	0,000	20,0
45	K	221	979082213	Vodorovná doprava sully so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,300	0,000	20,0
46	K	221	979082219	Pripäťatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	12,600	0,000	20,0
47	K	221	979082212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sully	t	6,300	0,000	20,0
48	K	006	979093111	Uloženie sully na skládku s hrubým urovaním bez zhubrania	t	6,300	0,000	20,0
49	K	271	998276101	Presun hmôt HSV Presun hmôt pre nurové vedenie hibané z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	106,475	0,000	20,0
50	D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,000	
50	K	721	721242118	Zdravotech. vnútorná kanalizácia Montáž lapáča střešných naplavenin	KS	6,000	0,000	20,0
51	M	MAT	2866100149	Lapač střešných splavenin	KS	6,000	0,000	20,0
				Celkom			0,000	